

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุกาย - หนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ ๔๙๓,๓๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุกาย - หนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่ ๑ งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
จุดที่ ๒ งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด UTM ๔๗ P
E=๕๗๔๒๓๑ N=๑๔๘๕๕๑๖ - E=๕๗๓๘๒๓ N=๑๔๘๕๕๒๓ (ตามแบบและ
รายละเอียดเทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๔๙๓,๓๐๐ บาท
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒๔,๘๐๒.๒๘ บาท
(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ และแบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุกาย - หนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐
 - ๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กระทรวงมหาดไทย
 - ๖.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๕ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุกิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง		งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	
โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุดสาย - หนองตาจอน สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี			
งวดที่	% จ่ายเงิน	รายละเอียดผลงาน	ระยะเวลา วัน
1 งวดงาน	100 %	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายพุดสาย-หนองตาจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จ้างครบถ้วนทุกประการ นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่ เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จรวมทั้งเก็บทำความสะอาด สะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย หมายเหตุ : ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างควบคุมงานวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง , โยธา 1 คน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10$ $\text{Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$	60
	100 %	-รวมยอดทั้งหมด-	60

(ลงชื่อ).....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

แบบ ปร.5

รายการประมาณการ จุดที่ 1 งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

จุดที่ 2 งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ พุคาย - หอนางจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E=574231 N=1485516 - E=573823 N=1485523

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงจากรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ประเภทงานอาคาร	-		-	
	ประเภทงานทาง	384,696.00	1.3642	524,802.28	
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			524,802.28	บาท
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			524,800.00	บาท
	ตัวอักษร				(ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัสนา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ จุดที่ 1 งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

จุดที่ 2 งานซ่อมแซมผิวทางจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

สถานที่ พุขลา - หอนางจอน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E=574231 N=1485516 - E=573823 N=1485523

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ							รวมค่าวัสดุ สิ่งของ และ ค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
		ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน			
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย ละ(บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้างทาง								
จุดที่ 1 งานชุดซ่อมผิวทางจราจรเดิม (Deep Patch) (6.00x100.00) คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดหรือทางเดิมและบดทับ									
	งานชุดผิวทางเดิม(ชนทั้ง)								
1	งานวัสดุหินคลุก	600.00	ตร.ม.	59.28	35,568.00	-	-	35,568.00	
2	งานไพรมโค้ท	600.00	ตร.ม.	28.60	17,160.00	7.67	4,602.00	21,762.00	
3	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซม.	600.00	ตร.ม.	212.63	127,578.00	12.40	7,440.00	135,018.00	
	(ปูบนผิวไพรมโค้ท)								
จุดที่ 2 งานชุดซ่อมผิวทางจราจรเดิม (Deep Patch) (6.00x100.00) คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดหรือทางเดิมและบดทับ									
	งานชุดผิวทางเดิม(ชนทั้ง)								
1	งานวัสดุหินคลุก	600.00	ตร.ม.	59.28	35,568.00	-	-	35,568.00	
2	งานไพรมโค้ท	600.00	ตร.ม.	28.60	17,160.00	7.67	4,602.00	21,762.00	
3	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 4 ซม.	600.00	ตร.ม.	212.63	127,578.00	12.40	7,440.00	135,018.00	
	(ปูบนผิวไพรมโค้ท)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								384,696.00	

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 33.08 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๒๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบ

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิธรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน