ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๓๕,๔๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
๔.๑ โครงการย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยการย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร จากที่สาธารณะประโยชน์ นสล. เลขที่ รบ ๗๐๐ ไปติดตั้งบริเวณระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (บ้านเนิน) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม พิกัด UTM ๔๗ P E = ๕๗๑๗๙๓ N = ๑๔๘๔๒๘๘ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๘,๖๕๙.๒๖ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
๖.๒ แบบโครงการย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑๖
๖.๓ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
๖.๔ ราคาพาณิชย์ของจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
๖.๕ ราคาน้ำมันประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๖.๖ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วย

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุภิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

โครงการ ย้ายหอถังเหล็กแบบแชมเปญ แบบ ปร.5

รายการประมาณการ ย้ายหอถังเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร

จากที่สาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ รบ.700 ไปติดตั้งบริเวณระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (บ้านเนิน) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม

สถานที่ บริเวณบ้านเนิน หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E=571793 N=1484288

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
	1.งานหอถังเหล็กทรงแชมเปญ(แบบฐานแผ่)	106,203.48	1.3056	138,659.26	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			138,659.26	บาท
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			**135,400.00**	**บาท**
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ ย้ายหอถังเหล็กแบบแชมเปญ

รายการประมาณการ ย้ายหอถังเหล็กแบบแชมเปญ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร

จากที่สาธารณประโยชน์ นสล. เลขที่ รบ.700 ไปติดตั้งบริเวณระบบประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (บ้านเนิน) พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม

สถานที่ บริเวณบ้านเนิน หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E=571793 N=1484288

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ สิ่งของ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	บาท	
1	งานหอถังเหล็กทรงแชมเปญ(แบบฐานแผ่)								
	งานย้ายหอถังเหล็กทรงแชมเปญ	1.00	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
1.1	งานฐานรากหอถัง								
	- ขุดฝังกลบดินฐานราก	24.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,376.00	2,376.00	
	- ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	654.21	1,962.63	91.00	273.00	2,235.63	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,633.00	1,633.00	398.00	398.00	2,031.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	5.000	ลบ.ม.	1,884.00	9,420.00	391.00	1,955.00	11,375.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	17.000	ตร.ม.	500.00	8,500.00	133.00	2,261.00	10,761.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 12 มม.SR24	180.00	กก.	29.46	5,302.80	3.30	594.00	5,896.80	
	(มอก.-2527)								
	- เหล็กเส้นกลมขนาด 15 มม.SR24	260.00	กก.	26.57	6,908.20	3.30	858.00	7,766.20	
	(มอก.-2527)								
	- ตะปู	3.00	กก.	39.72	119.16	-	-	119.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	32.71	294.39	-	-	294.39	
	- น๊อตสกรูพร้อมแหวน	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ขนาด ø 0.25 มม.x1.10 ม.								
1.2	งานรองพื้นถังกรอง								
	- คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,884.00	1,884.00	391.00	391.00	2,275.00	
	- เหล็ก RB 9	34.93	กก.	17.79	621.40	4.10	143.21	764.62	

	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	32.71	261.68	-	-	261.68	
	- ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	500.00	4,500.00	133.00	1,197.00	5,697.00	
2	**งานขยายเขตไฟฟ้าภายใน**								
	สายไฟ THW 1x35 ตร.มม.	50.000	เมตร	25.00	1,250.00	16.00	800.00	2,050.00	
	สวิตควบคุมความดัน	1.000	ตัว	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**106,203.48**	

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน